

# Leistungsverzeichnis

## Gefell - Karlstadt Deckensanierung

<b>Projekt:</b>	<b>Gefell - Karlstadt Deckensanierung</b>
<b>Auftraggeber:</b>	<b>Stadt Gefell Markt 11 07926 Gefell</b>
<b>Erstellt von:</b>	<b>Stadt Gefell Markt 11 07926 Gefell</b>
<b>Vergabeart:</b>	<b>Beschränkte Ausschreibung</b>
<b>Angebotseröffnung:</b>	<b>Datum: 13.11.2023    Uhrzeit: 10:00</b>  <b>Ort:     Stadtverwaltung Gefell           Markt 11           07926 Gefell</b>
<b>Ende Zuschlagsfrist:</b>	<b>Datum: 14.11.2023</b>
<b>Ausführungsfrist:</b>	<b>Beginn: 14.11.2023    Ende: 20.12.2023</b>

Bieter:

---

---

---

Summe netto: ..... EUR

zzgl. 19% MwSt: ..... EUR

Summe inkl. MwSt: ..... EUR

---

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

**Projekt: Gefell - Karlstadt**

**LV-Bezeichnung: Gefell - Karlstadt**

---

### Inhaltsverzeichnis

---

---

Vorbemerkungen / Vertragstexte

01            Straßenbauarbeiten  
01.01        Baustelleneinrichtung  
01.02        Asphaltarbeiten

---

Vorbemerkung / Vertragstext

---

Die Stadt Gefell beabsichtigt 2023 in der Straße „Karlstadt“ den bituminösen Oberbau zu erneuern. Die Frostschutzschicht ist bereits hergestellt und auf Einbauhöhe verdichtet. Straßenkappen und Schachtabdeckungen sind bereits eingebaut.

Es handelt sich beim Projekt also ausschließlich um Asphaltarbeiten. Das einholen verkehrsrechtliche Anordnungen, sowie sämtliche Sicherungsmaßnahmen und Beschilderung erfolgt durch den AG.

**Projekt: Gefell - Karlstadt**

**LV-Bezeichnung: Gefell - Karlstadt**

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01	<p><b>Baustelleneinrichtung</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.</p> <p><b>1 psch</b></p>	.....	.....
01.02.	<b>Asphaltarbeiten</b>		
01.02.01	<p>Asphalttragschicht aus Asphaltmischgut C 0/32 herstellen. In Verkehrsflächen der Bk 10 Einbaudicke 10 cm. Bindemittel = 50/70. Straßenbereich Einbau mit Straßenfertiger.</p> <p><b>520 m²</b></p>	.....	.....
01.02.02	<p>Zulage zur Asphalttragschicht für Handeinbau, Randbereiche und Einfahrten</p> <p><b>10 m²</b></p>	.....	.....
01.02.03	<p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. In Verkehrsflächen 'Fahrbahn' Unterlage = Asphaltbefestigung. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = Bitumen-Haftkleber. Bindemittelmenge 300 g/m2. vor Einbau Asphaltdeckschicht</p> <p><b>520 m²</b></p>	.....	.....
01.02.04	<p>Asphaltbetonschicht aus Asphaltmischgut 0/8 herstellen In Verkehrsflächen der Bk 10. Einbaudicke 4 cm. Bindemittel = 50/70. Straßenbereich Einbau mit Straßenfertiger.</p> <p><b>520 m²</b></p>	.....	.....
01.02.05	<p>Zulage zur Asphaltbetonschicht für Handeinbau, Randbereiche und Einfahrten</p> <p><b>10 m²</b></p>	.....	.....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.06	Abstreuen und Einwalzen von Edelsplitt 2/5 mm in die noch warme Decke.  <b>520 m<sup>2</sup></b>	.....	.....
Summe 01	<b>Straßenbauarbeiten</b>		.....

Projekt: Gefell - Karlstadt

LV-Bezeichnung: Gefell – Karlstadt

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	<b>Straßenbauarbeiten</b>	.....
	<b>Summe Zusammenstellung:</b>	.....
	<b>Summe Netto:</b>	.....
	<b>Zzgl. 19 % MwSt.:</b>	.....
	<b>Summe inkl. MwSt:</b>	.....